

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (รางระบายน้ำ คสล.)

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งขาม หมู่ที่ 9 ซอยสุนันทา จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายปราณีต กลั่นสันเทียะ ลงมาสี่แยก ถนน คสล.

ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร
ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 80 ฝา พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ชนิดฝาเหล็กแบน และรื้อถนน คสล. ข้ามมาโรงสีนายเสาร์ ประวิโน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน
พร้อมยาแนวท่อ และถนน คสล.ตามเดิมให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนาง สุนันทา กิมทอง ลงมาสี่แยก ถนน คสล.

ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 69 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร
ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 138 ฝา พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ
ชนิดฝาเหล็กแบน และรื้อถนน คสล. สายบ้านแก้งขาม - โนนรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน
พร้อมยาแนวท่อ และถนน คสล.ตามเดิมให้เรียบร้อย
พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ชนิดฝาเหล็กแบน และรางระบายน้ำ ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร
ยาว 4 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 8 ฝา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านแก้งขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

เมื่อ วันที่

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (รางระบายน้ำ คสล.)	155,978.57	1.2708	198,217.56	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			201,217.56	
ขอรับงบประมาณเพียง				200,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน					
ความยาวรวม				150.00 เมตร	
ราคารางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม.พร้อมท่อ คสล.				1,333.33 บาท/เมตร	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

(ลงชื่อ)

 (นายจิตวิวัฒน์ ฐานเจริญ)


กรรมการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ผู้อำนวยการกองช่าง


ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)

 (นายวสันต์ มรรคทรัพย์)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

 (นายสุพจน์ ตากลม)

อนุมัติ

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

โครงการก่อสร้าง ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ภายในหมู่บ้าน บ้านแก้งขาม หมู่ที่ 9 ซอยสุนันทา จำนวน 2 ช่วง

ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนายปรามิต กลั่นสันเทียะ ลงมาสี่แยก ถนน คสล.

ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 40 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 80 ฝา พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ

ชนิดฝาเหล็กแบน และรื้อถนน คสล. ข้ามมาโรงสีนายเสาร์ ประวีโน พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน

พร้อมยาแนวท่อ และถนน คสล.ตามเดิมให้เรียบร้อย

ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู จากบ้านนาง สุนันทา กิมทอง ลงมาสี่แยก ถนน คสล.

ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร ยาว 69 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 138 ฝา พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ

ชนิดฝาเหล็กแบน และรื้อถนน คสล. สายบ้านแก้งขาม - โนนรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่า ศก. 0.60 เมตร จำนวน 7 ท่อน

พร้อมยาแนวท่อ และถนน คสล.ตามเดิมให้เรียบร้อย

พร้อมบ่อพัก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 1 บ่อ ชนิดฝาเหล็กแบน และรางระบายน้ำ ขนาดปากราง กว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.30 เมตร

ยาว 4 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 8 ฝา


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านแก้งขาม หมู่ที่ 9 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ วันที่

1	งานดินขุด	37.50	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,712.50	3,712.50
2	ทรายหยาบรองพื้น	7.50	ลบ.ม.	406.54	3,049.05	99.00	742.50	3,791.55
3	งานคอนกรีต	18.08	ลบ.ม.	1,822.43	32,949.53	306.00	5,532.48	38,482.01
4	งานเหล็กเสริม							
	- RB Ø 9 มม.	1,538.00	กก.	17.04	26,212.13	4.10	6,305.80	32,517.93
	- ลวดผูกเหล็ก	46.00	กก.	37.42	1,721.32	-	-	1,721.32
5	งานไม้แบบ (ค่าแรงติดตั้ง)	90.40	ตร.ม.	-	-	133.00	12,023.20	12,023.20
	- ไม้แบบ	90.40	ลบ.ฟ.	103.00	9,311.20	-	-	9,311.20
	- ไม้คร่าว	27.12	ลบ.ฟ.	120.00	3,254.40	-	-	3,254.40
	- ตะปู 3 "	22.60	กก.	56.07	1,267.18	-	-	1,267.18
6	ท่อ คสล.เส้นผ่า ศก. 0.40 เมตร	30.00	ท่อน	401.87	12,056.10	-	-	12,056.10
7	ท่อ คสล.เส้นผ่า ศก. 0.60 เมตร	7.00	ท่อน	616.82	4,317.74	184.00	1,288.00	5,605.74
8	ทรายหยาบ ยาแนว	0.80	ลบ.ม.	406.54	325.23	-	-	325.23
9	ปูนซีเมนต์ ยาแนว	364.00	กก.	2.44	888.16	-	-	888.16
10	งานคอนกรีตหลังท่อและถนน	6.50	ลบ.ม.	1,822.43	11,845.80	306.00	1,989.00	13,834.80
11	เหล็กแบน ขนาด 3 นิ้ว หนา 6 มม.	6.00	ท่อน	890.00	5,340.00	211.00	1,266.00	6,606.00
12	งานทาสีกันสนิม	4.50	ตร.ม.	40.00	180.00	35.00	157.50	337.50
13	ท่อ PVC 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	157.29	943.74	-	-	943.74
14	บ่อพักขนาด 0.60 เมตร	3.00	บ่อ	1,900.00	5,700.00	570.00	1,710.00	7,410.00
15	งานรื้อถนนพื้น คสล. วางบนดิน	27.00	ตร.ม.	-	-	70.00	1,890.00	1,890.00
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				119,361.59		36,616.98	155,978.57


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัทธ์ ทองไพศาลสกุล)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายสันต์ มรรครมย์)

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมรูปด้วย ภายใต้อาคาร บ้านแก่งขาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง
๒. ตำบลแก่งสนามนาง อำเภอแก่งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๓. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งสนามนาง อ.แก่งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๔. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)
๕. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปด้วย ภายใต้อาคาร บ้านแก่งขาม หมู่ที่ ๙ จำนวน ๒ ช่วง ปริมาณงาน

ช่วงที่ ๑ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปด้วย จากบ้านนายประณีต กลั่นสันเทียะ ลงมาสี่แยก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร ความหนาของขอบราง ๐.๑๐ เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘๐ ฝารวมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ชนิดฝาเหล็กแบน ค่ากำลังอัดคอนกรีต ๒๔๐ KSC. และรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามโรงสีนายเสาร์ ประวิโน พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมยาแนวท่อและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามเดิมให้เรียบร้อย(รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้)

ช่วงที่ ๒ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปด้วย จากบ้านนางสุนันทา กิมทอง ลงมาสี่แยกถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๙ เมตร ความหนาของขอบราง ๐.๑๐ เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๓๘ ฝารวมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ชนิดฝาเหล็กแบน ค่ากำลังอัดคอนกรีต ๒๔๐ KSC. และรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านแก่งขาม-โนนรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนพร้อมยาแนวท่อและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามเดิมให้เรียบร้อย พร้อมบ่อพัก ขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๑ บ่อ ชนิดฝาเหล็กแบนและรางระบายน้ำ ขนาดปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร ยาว ๔ เมตร ความหนาของขอบราง ๐.๑๐ เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๘ ฝารายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนดให้) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

๖. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๗. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙
 - ๗.๑ แบบ ปร.๔
 - ๗.๒ แบบ ปร.๕
๘. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๘.๑ นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๘.๒ นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๘.๓ นายวสันต์ มรรครมย์ ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ