



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง โทร.0-4433-9335

ที่ นม 73903/

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง รายงานการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านเจริญสุข หมู่ 12

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ที่ 355/2560 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังโครงการต่อไปนี้ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 (สายทางบ้านนางกนิษฐา เกิดสกุล ถึงบ้าน นายพรพรรณ ทัพศรีรักษ์) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 124 ฝา หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 62 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 26 หน้า 37 และข้อ 43 หน้า 38 งบประมาณตั้งไว้ 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 จำนวน 1 โครงการ ราคากลางเป็นเงินจำนวน 81,000 บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) และเห็นเป็นราคาที่เหมาะสม ในการก่อสร้างในครั้งนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ดำเนินการตามระเบียบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

(นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ)


(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

(นายวสันต์ มรรครมย์)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

  
(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

/คำสั่ง...

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๑,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๑๒ (สายทางบ้านนางกนิษฐา เกิดสกุล ถึงบ้าน นายพรพนตร ทัพศรีรักษ์) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร ความหนาของขอบราง ๐.๑๐ เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๑๒๔ ฝา หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๖๒ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อนุต.แก้งสนามนางกำหนด)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐
  - ๖.๑ แบบ พร.๔
  - ๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒ นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓ นายวสันต์ มรรครมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

## สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (ร่างระบายน้ำ คสล.)

โครงการ ก่อสร้างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12

(สายทางบ้านนางชนิษฐา เกิดสกุล ถึง บ้านนายพรตตร ทัพศรีรักษ์)

ร่างระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 124 ฝ

หรือความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 62 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ร่างระบายน้ำ คสล.) (Factor F งานอาคาร)	63,747.04	1.3074	83,342.88	
	เงื่อนไข - เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			83,342.88	
ขอรับงบประมาณเพียง				81,000.00 บาท	
(ตัวอักษร) แปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน					
ความยาวรวม				62.00 เมตร	
ราคาร่างระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 ม. ลึก 0.40 ม.แบบฝาคสล.				1,306.45 บาท/เมตร	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

เรียน นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

เป็นเงินทั้งสิ้น 81,000 บาท

(ลงชื่อ)



กรรมการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ในการจัดจ้างต่อไป

(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

นายสุพจน์ ตากลม)

(นายวสันต์ มรรครมย์)

นายกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12

(สายทางบ้านนางขนิษฐา เกิดสกุล ถึง บ้านนายพรตตร ทิศรัรักษ์)

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 62 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 124 ฝ

หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 62 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 12 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินขุด	22.32	ลบ.ม.	-	-	99.00	2,209.68	2,209.68	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	12.70	ลบ.ม.	1,822.43	23,144.86	306.00	3,886.20	27,031.06	
3	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 มม.	743.00	กก.	17.41	12,935.63	3.30	2,451.90	15,387.53	
	- ลวดผูกเหล็ก	19.00	กก.	37.42	710.98	-	-	710.98	
4	งานไม้แบบ รวมฝาคสล. (ค่าแรง)	49.60	ตร.ม.	-	-	133.00	6,596.80	6,596.80	
	- ไม้แบบ (คิด 40 %)	19.00	ลบ.พ.	401.87	7,635.53	-	-	7,635.53	
	- ไม้คร่า (คิด 30 %)	14.00	ลบ.พ.	90.00	1,260.00	-	-	1,260.00	
	- ตะปู 3 " ( 25%)	12.00	กก.	56.07	672.84	-	-	672.84	
6	ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว	6.00	ท่อน	157.29	943.74	-	-	943.74	
7	งานรื้อถนน คสล.	2.00	ตร.ม.	-	-	70.00	140.00	140.00	
8	ท่อคสล. Ø 0.30 ม.	4.00	ท่อน	289.72	1,158.88	-	-	1,158.88	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				48,462.46		15,284.58	63,747.04	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวิสันต์ มรรคธมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน