



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง โทร.0-4433-9335

ที่ นม 73903/

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560


เรื่อง รายงานการพิจารณาราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ 10 (จำนวน 2 สาย)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง ที่ 351/2560 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 2560 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดังโครงการต่อไปนี้ ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 สาย) ปริมาณงาน สายที่ 1 สี่แยกบ้านนายหนูนุ สุระธรรม ถึง บ้านนายสงวน เกณฑ์การ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 106 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 212 ฝา หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อย กว่า 106 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) สายที่ 2 สี่แยกบ้านนายปุระยงค์ วัดทุ่งใหญ่ ถึง บ้านนางใบ ังไรสอง (2 ข้าง) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี ขนาดร่องวิกกว้าง 0.20 เมตร ขอบข้างละ 0.10 เมตร รวมกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.08 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 130 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) ปรากฏในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทางที่ 4.1 ข้อ 40 หน้า 38 งบประมาณตั้งไว้ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง ดังนี้ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 สาย) จำนวน 1 โครงการ ราคากลางเป็นเงิน จำนวน 200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) และเห็นเป็นราคาที่เหมาะสม ในการก่อสร้างในครั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง จึงขอส่งรายละเอียดราคากลางมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ดำเนินการตาม ระเบียบต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็น ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

(ลงชื่อ)..........ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็น กรรมการ

(นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ)

(ลงชื่อ).......... ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน เป็น กรรมการ

(นายวสันต์ มรรครมย์)

/เรียนนายก...

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ สาย) ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ ๑๐ (จำนวน ๒ สาย) ปริมาณงาน สายที่ ๑ สี่แยกบ้านนายหนุณ ธรรม ถึง บ้านนายสงวน เกณฑ์การ รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดปากรางกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๐๖ เมตร ความหนาของขอบราง ๐.๑๐ เมตร ติดตั้งฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๒๑๒ ฝา หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า ๑๐๖ ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) สายที่ ๒ สี่แยกบ้านนายประยงค์ วัดทุ่งใหญ่ ถึง บ้านนางใบ อังไธสง (๒ ข้าง) รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ขนาดร่องวิกกว้าง ๐.๒๐ เมตร ขอบข้างละ ๐.๑๐ เมตร รวมกว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๐๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๐

๖.๑ แบบ พร.๔

๖.๒ แบบ พร.๕

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
๗.๒	นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
๗.๓	นายวสันต์ มรรครมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

สรุปผลคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร (ร่างระบายน้ำ คสล.)

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 สาย)

ปริมาณงาน สายที่ 1 สี่แยกบ้านนายหนูนุญ ธรรม ถึง บ้านนายสงวน เกณฑ์การ

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 106 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 212 ฝ

หรือความยาวรางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 106 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)

สายที่ 2 สี่แยกบ้านนายประยงค์ วัดทุ่งใหญ่ ถึงบ้านนางใบ อังไธสง (2ข้าง)

รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดร่องวีกว้าง 0.20 เมตร ขอบข้างละ 0.10 เมตร รวมกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.08 เมตร หนา 0.10 เมตร

ยาว 130 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4

จำนวน 1 แผ่น

เมื่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร (ร่างระบายน้ำ คสล.) (Factor F งานอาคาร)	154,364.70	1.3074	201,816.40	
	เงื่อนไข				
	- เงินจ่ายล่วงหน้า 0%				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6%				
	- เงินหักประกันผลงาน 0%				
	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (vat) 7%				
2	ป้ายโครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			204,816.40	
ขอรับงบประมาณเพียง				200,000.00	บาท
(ตัวอักษร)					สองแสนบาทถ้วน

(ลงชื่อ)



(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

ประธานกรรมการ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง

ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)




(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายวสันต์ มรรครมย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



อนุมัติ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 (จำนวน 2 สาย)

ปริมาณงาน สายที่ 1 สีแยกบ้านนายหนูน ธรรม ถึง บ้านนายสงวน เกณฑ์การ

วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดปากราง กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร ยาว 106 เมตร ความหนาของขอบราง 0.10 เมตร

ติดตั้งฝาราง คสล. ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ยาว 0.50 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 212 ฝ

หรือความยาววางระบายน้ำไม่น้อยกว่า 106 เมตร

สายที่ 2 สีแยกบ้านนายประยงค์ วัดทุ่งใหญ่ ถึงบ้านนางใบ อังโศง (2ข้าง)

วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ขนาดร่องรีกว้าง 0.20 เมตร ขอบข้างละ 0.10 เมตร รวมกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.08 เมตร หนา 0.10 เมตร

ยาว 130 เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด) และติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ป้าย

สถานที่ก่อสร้าง / สถานที่ตั้งโครงการ บ้านหนองเม็กน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา  
เมื่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดินซุด	38.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	3,762.00	3,762.00	
2	งานคอนกรีตผสมเสร็จ (240 KSC)	30.00	ลบ.ม.	1,822.43	54,672.90	306.00	9,180.00	63,852.90	
3	งานเหล็กเสริม								
	- RB Ø 9 มม.	2,035.00	กก.	17.69	35,999.15	3.30	6,715.50	42,714.65	
	- ลวดผูกเหล็ก	50.00	กก.	32.71	1,635.50	-	-	1,635.50	
4	งานไม้แบบ รวมฝาคสล. (ค่าแรง)	106.00	ตร.ม.	-	-	133.00	14,098.00	14,098.00	(ค่าแรง)
	- ไม้แบบ (คิด 50 %)	53.00	ลบ.พ.	401.87	21,299.11	-	-	21,299.11	
	- ไม้โครง (คิด 30 %)	15.90	ลบ.พ.	90.00	1,431.00	-	-	1,431.00	
	- ตะปู 3 " ( 25%)	26.50	กก.	56.07	1,485.86	-	-	1,485.86	
6	ท่อPVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5	11.00	ท่อน	158.88	1,747.68	-	-	1,747.68	
7	งานหยอดยางแอสฟัลท์	30.00	ลิตร	15.00	450.00	-	-	450.00	(รางวี)
8	งานรื้อและวางระบบท่อประปา	236.00	เมตร	8.00	1,888.00	-	-	1,888.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				120,609.20		33,755.50	154,364.70	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

(ลงชื่อ)




กรรมการ

(นายจัตวีวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายวสันต์ มรรคर्मย์)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน