

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง หน่วยงาน
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตั้งไว้ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
3. ลักษณะงาน
โครงการโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ขนาดกว้าง 2.10 เมตร ยาว 3.60
เมตร หรือพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 7.56 ตารางเมตร (รายละเอียดตามที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย งบประมาณตั้งจ่ายไว้ 130,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
5. จำนวน ๓ วันที่ เป็นเงิน 130,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลาง
 - 6.1 ราคาวัสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562
 - 6.2 บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม 2560)
 - 6.3 สิบราคาในพื้นที่
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นางศศิพัชร	ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
7.2 นายวิชณุ	งามบ้านฝื่อ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
7.3 พ.จ.ท.อรุณ	มะหันตะ	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	เป็น กรรมการ

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 2.10 ม.สูง 2.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย


แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น


จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562


ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานต่างๆ				
	1.1 งานโครงสร้าง	29,285.90	1.3074	38,288.39	
	1.2 งานสถาปัตยกรรม	37,454.56	1.3074	48,968.09	
	1.3 งานไฟฟ้า+งานสี+งานสุขภัณฑ์และอื่นๆ	32,755.77	1.3074	42,824.89	
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา				
	2.2 ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ 1 ป้าย		1.0000		
รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง				130,081.37	
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				130,000.00	
(ตัวอักษร)		((หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน))			

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ท.  กรรมการ
(อรุณ มะหันตะ)
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ  อนุมัติ
(นายสุพจน์ ตากลม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

แบบสรุปผลการจัดทำราคากลาง
ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ประเภทงาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 2.10 ม.สูง 2.00 ม.


(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

แบบเลขที่ /2561 จำนวน - แผ่น

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างาน ต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	99,496.23	1.3074	130,081.37	Factor F - เงินจ่ายล่วงหน้า 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษี 7.00%
2	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0000	-	
รวมราคาก่อสร้างเป็นเงิน				130,081.37	
เฉลี่ย 17,195.77 บาท/ตร.ม.				130,000.00	
		(ตัวอักษร)	((หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน))		

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายวิษณุ งามบ้านฝื่อ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

พ.จ.ท.



กรรมการ

(อรุณ มะหันตะ)

นายช่างไฟฟ้าอาวุโส

ลงชื่อ



อนุมัติ

(นายสุพจน์ ตากลม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 2.10 ม.สูง 2.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	1 .งานดินซุด,ถมดิน								
1.1	ดินซุดถมดิน	9.00	ลบ.ม.			99.00	891.00	891.00	
	2.งานคอนกรีต								
2.1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ I	687.46	กก.	2.38	1,636	-	0.00	1,636.15	
2.2	ทรายหยาบ	1.23	ลบ.ม.	406.54	499	-	0.00	498.82	
2.3	หินผสม	2.23	ลบ.ม.	592.88	1,322	-	0.00	1,322.12	
2.4	ค่าแรงผสม,เทคอนกรีต(ค.2)	2.046	ลบ.ม.	0.00	-	436.00	892.06	892.06	
2.5	ไม้แบบ	1.00	ตร.ม.	200.00	200	133.00	133.00	333.00	
2.6	ทรายหยาบรองพื้น	0.59	ลบ.ม.	406.54	240	-	0.00	240.27	
2.7	เสา คสล.สำเร็จรูป 5" x 5" ยาว 3.00 ม.	6.00	ต้น	600.00	3,600	100.00	600.00	4,200.00	
	3.งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
3.1	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก.6 มม.	0.0510	ต้น	20,209.35	1,031	4,100.00	209.10	1,239.78	
3.2	เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก.12 มม.	0.0799	ต้น	19,889.16	1,589	3,300.00	263.67	1,852.81	
3.4	ลวดผูกเหล็ก	4.00	กก.	32.71	131	-	0.00	130.84	
	4.งานโครงหลังคา								
4.1	หลังคาเมทัลชีท หนา 0.35 มม.(สีกำหนด ขณะก่อสร้าง)	17.36	ตร.ม.	151.00	2,621	70.00	1,215.20	3,836.56	
4.2	เชิงชายไม้เทียม ขนาด 8"	17.40	ม.	68.00	1,183	45.00	783.00	1,966.20	
4.3	เหล็กกล่อง 4" X 2" X 2.0 มม.	7.00	ท่อน	635.00	4,445	265.00	1,855.00	6,300.00	26.50 กก./ท่อน
4.4	เหล็กกล่อง 2" X 1" X 2.0 มม.	7.00	ท่อน	302.00	2,114	127.40	891.80	3,005.80	12.74 กก./ท่อน
4.5	แผ่นสเมาร์ทบอร์ด 60 x 120 x 0.4 ซม.	12.00	แผ่น	48.00	576	-	0.00	576.00	
4.6	ค่าแรงติดตั้งแผ่นสเมาร์ทบอร์ด	3.38	ตร.ม.	0.00	-	108.00	364.50	364.50	
	ยอดยกไป							29,285.90	

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้บริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 2.10 ม.สูง 2.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ยอดยกมา							29,285.90	
	5.งานสถาปัตยกรรม								
5.1	ผนังก่ออิฐฉาบปูน 7 x 16 x 3.5 ซม.	24.00	ตร.ม.	242.00	5,808	89.00	2,136.00	7,944.00	
5.2	ผนังฉาบปูนเรียบทั้งสองด้าน	48.00	ตร.ม.	62.00	2,976	82.00	3,936.00	6,912.00	
5.3	พื้นปูกระเบื้องเคลือบเซรามิคชนิดผิวด้าน	7.56	ตร.ม.	114.00	862	158.00	1,194.48	2,056.32	ขนาด12"x12"
5.4	พื้นผิวขัดหยาบ	2.10	ตร.ม.	0.00	-	30.00	63.00	63.00	
5.5	ผนังปูกระเบื้องเคลือบเซรามิค	41.38	ตร.ม.	232.00	9,600	166.00	6,869.08	16,469.24	ขนาด12"x12"
	6.งานประตูปานหน้าต่าง								
6.1	ประตูบาน PVC , วงกบ PVC	2.00	ชุด	1,800.00	3,600	205.00	410.00	4,010.00	
	7.งานไฟฟ้า								
7.1	ชุดรางมือออนสำเร็จรูป 1 x 20 วัตต์	4.00	ชุด	415.00	1,660	115.00	460.00	2,120.00	
7.2	สวิทช์เปิด-ปิด	2.00	ชุด	225.00	450	70.00	140.00	590.00	
7.3	สายไฟฟ้า ขนาด 2 x 1.5 ตร.มม.	20.00	ม.	9.12	182	12.00	240.00	422.40	
	8.งานสี								
8.1	ทาสีอาคาร	48.00	ตร.ม.	35.00	1,680	30.00	1,440.00	3,120.00	
8.2	ทาสีน้ำมัน + รองพื้นกันสนิม	17.70	ตร.ม.	45.00	797	35.00	619.50	1,416.00	
	9.งานสุขภัณฑ์+ท่อประปา								
9.1	โถส้วมชักโครกนั่งราบ มีถังพักน้ำ	2.00	ชุด	3,074.77	6,150	450.00	900.00	7,049.54	
9.2	อ่างล้างหน้าเซรามิค ชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	1,160.75	2,322	450.00	900.00	3,221.50	
9.3	โถบัสอะซายชนิดแขวนผนัง	2.00	ชุด	2,110.28	4,221	450.00	900.00	5,120.56	
9.4	กระจกส่องเงา	2.00	ชุด	398.00	796	70.00	140.00	936.00	
9.5	สายชำระ	2.00	ชุด	185.00	370	35.00	70.00	440.00	
9.6	ที่ใส่กระดาษชำระ	2.00	ชุด	249.00	498	70.00	140.00	638.00	
	รวมค่างานต้นทุน							91,814.46	

ใบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างห้องน้ำสำหรับครูและผู้ปกครอง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนรัง ต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง แบบเลขที่ / 2561 จำนวน - แผ่น


ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.60 ม.ยาว 2.10 ม.สูง 2.00 ม.

(รายละเอียดตามแบบที่ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 บ้าย

จัดทำราคากลางเมื่อ วันที่ 22 มีนาคม 2562

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม		
	ขอยกมา							91,814.46	
9.7	ก๊อมน้ำ 1/2"	2.00	อัน	91.59	183	25.00	50.00	233.18	
9.8	ถังซีเมนต์สำเร็จรูป กลวง สูง 50 ซม. ศก. 80 ซม.	8.00	อัน	233.64	1,869	70.00	560.00	2,429.12	
9.9	ฝาถังซีเมนต์สำเร็จรูป ศก.80 ซม.	2.00	อัน	93.46	187	-	0.00	186.92	
9.10	ตะแกรงกรองผงฝาปิดท่อน้ำทิ้ง 2"	2.00	อัน	399.00	798	-	0.00	798.00	
9.11	ท่อ PVC.4" ชั้น 8.5	3.00	ท่อน	556.07	1,668	-	0.00	1,668.21	
9.12	ท่อ PVC.2" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	157.01	942	-	0.00	942.06	
9.13	ท่อ PVC.1/2" ชั้น 8.5	6.00	ท่อน	37.38	224	-	0.00	224.28	
9.14	ข้อต่อตรง+ข้องอ+เทพื้นเกลียว+น้ำยา	1.00	งาน	1,500.00	1,500	-	0.00	1,200.00	L.S.
	ประสานท่อ ฯลฯ								
	รวมค่างานต้นทุน							99,496.23	

(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล