

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๖ สายแยกบ้านนายภาคภูมิ เกาพาน - บ้านนายแสง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๐,๐๐๐ บาท (เก้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ ๖
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร(ตามแบบ อบต.แก้งสนามนาง
๕. คำนวนราคากลาง ณ วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๘,๕๒๑.๐๐ บาท
(แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ ราคาวีสดุ อ้างอิงจากราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
 - ๖.๒ บัญชีค่าแรง/ค่าดำเนินการ ค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร อ้างอิงตามหลักเกณฑ์การ
คำนวณราคากลางของคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการราคากลางงานก่อสร้าง
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง (ตุลาคม ๒๕๖๐)
 - ๖.๓ จากแหล่งวัสดุในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑	นางศศิพัชร	ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น	ประธานกรรมการ
๗.๒	นายวิษณุ	งามบ้านฝือ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น	กรรมการ
๗.๓	พ.จ.ท.อรุณ	มะหันตะ	ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าอาวุโส	เป็น	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายภาคภูมิ เกาพาน - บ้านนายแสวง
 ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร
 (ตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา
 แบบเลขที่ /2564
 คำณวนราคากลางเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564


ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานดิน							
	1.1 งานกรุยทาง สางป่าซุดตอ (ปรับแต่งพื้นที่ทางเดิม)	ตร.ม.	180.00	1.69	304.20	1.3607	2.29	413.92
	1.2 งานดินตัด	ตร.ม.	-	44.14	-	1.3607	60.06	-
	1.3 งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	-	59.78	-	1.3607	81.33	-
2	งานวางท่อ							
	2.1 งานวางท่อ คสล.Ø 0.30 ม.	ท่อน	-	575.91	-	1.3607	783.63	-
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง							
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง (บดอัดแน่น 95%)	ลบ.ม.	-	365.23	-	1.3607	496.96	-
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ปรับแก้ตั้งเรียบ)	ลบ.ม.	9.00	260.55	2,344.95	1.3607	354.53	3,190.77
	3.3 งานไหล่ทางลูกรัง (ปรับแก้ตั้งเรียบ)	ลบ.ม.	-	202.83	-	1.3607	275.99	-
4	งานผิวทาง							
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	180.00	337.01	60,661.35	1.3607	458.56	82,541.89
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-	203.62	-	1.3607	277.06	-
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00	87.25	1,745.00	1.3607	118.72	2,374.42
TOTAL (รวมทั้งหมด)								88,521.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 65,055.50
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =


ปรับราคาค่าก่อสร้างเพียง	แปดหมื่นแปดพันห้าร้อยยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน	88,521.00
ขนาดหรือเนื้อที่ 180.00 ตร.ม.	เฉลี่ยราคา 491.78 บาท/ตร.ม.	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล)

พ.จ.ท.  กรรมการฯ
 (อรุณ มะหันตะ)

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายวิษณุ งามบ้านมือ)

ลงชื่อ  อนุมัติ
 (นายสุพจน์ ตากลม)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

บัญชีรายการก่อสร้าง (B.O.Q.)

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 สายแยกบ้านนายภาคภูมิ เกาพาน - บ้านนายแสวง

ปริมาณงาน

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 180 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.แก้งสนามนางกำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 6 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานดิน					
	1.1 งานกรุยทาง ถางป่าขุดต่อ (ปรับแต่งพื้นที่เดิม)	ตร.ม.	180.00			
	1.2 งานดินตัด	ตร.ม.	-			
	1.3 งานดินถมคันทาง	ตร.ม.	-			
2	งานวางท่อ					
	2.1 งานวางท่อ คลส.Ø 0.30 ม.	ฟ่อน	-			
3	งานรองพื้นทางและไหล่ทาง					
	3.1 งานลูกรังรองพื้นทาง (บดอัดแน่น 95%)	ลบ.ม.	-			
	3.2 งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (ปรับแก้สเกลเรียบ)	ลบ.ม.	9.00			
	3.3 งานไหล่ทางลูกรัง (ปรับแก้สเกลเรียบ)	ลบ.ม.	-			
4	งานผิวทาง					
	4.1 ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	180.00			
	4.2 รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (Expansion Joint)	ม.	-			
	4.3 รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (Contraction Joint)	ม.	20.00			
	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้างงานทาง					

(ลงชื่อ).....ผู้เสนอราคา
()

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

บริษัท/หจก.

หมายเหตุ

- ราคาค่าก่อสร้างนี้ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว