

ตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครราชสีมา
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 99,000 บาท (เก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน
 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ปริมาณงานปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ขนาด กว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำบนดิน ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง และเชื่อมต่อระบบท่อน้ำดี (รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อนุมัติ กำหนด)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 93,000 บาท
6. บัญชีประมาณราคากลางตามพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ประจำเดือน มีนาคม 2560
 - 6.1 แบบ ปร.4
 - 6.2 แบบ ปร.5
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1	นางศศิพัชร์ ทองไพศาลสกุล	ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็น ประธานกรรมการ
7.2	นายจัตววัฒน์ ฐานเจริญ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็น กรรมการ
7.3	นายวสันต์ มรรครมย์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน	เป็น กรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภท งานอาคาร

โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำบนดินขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง และเชื่อมต่อระบบท่อน้ำดี (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ

ลำดับ	รายการ	ค่าวัสดุ (บาท)	Factor F	รวมค่าวัสดุ (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	71,660.33	1.3074	93,688.72	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			93,688.72	
ขอรับงบประมาณเพียง				93,000.00 บาท	
(ตัวอักษร)			เก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน		

(ลงชื่อ)



(นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


ประธานกรรมการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ได้กำหนดราคากลาง ในการจัดจ้าง

เป็นเงินทั้งสิ้น 93,000 บาท

(ลงชื่อ)




(นายจิตวัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ

- เห็นควรอนุมัติให้ใช้ราคานี้เป็นราคากลาง
ในการจัดจ้างต่อไป

(ลงชื่อ)



(นายวสันต์ มรรครมย์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)



(นายสุพจน์ ตากลม)

อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำบนดินขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง และเชื่อมต่อระบบท่อประปา (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานขุดดินฐานราก	3.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	297.00	297.00	
2	งานทรายรองพื้น	1.00	ลบ.ม.	406.54	406.54	99.00	99.00	505.54	
3	งานคอนกรีต 1:3:5	0.50	ลบ.ม.	-	-	398.00	199.00	199.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	130.00	กก.	2.38	309.40	-	-	309.40	
	- ทรายหยาบ	0.50	ลบ.ม.	406.54	203.27	-	-	203.27	
	- หิน 1-2	0.50	ลบ.ม.	540.00	270.00	-	-	270.00	
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	4.50	ลบ.ม.	-	-	436.00	1,962.00	1,962.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	1,539.00	กก.	2.54	3,909.06	-	-	3,909.06	
	- ทรายหยาบ	2.50	ลบ.ม.	406.54	1,016.35	-	-	1,016.35	
	- หิน 1-2	5.00	ลบ.ม.	540.00	2,700.00	-	-	2,700.00	
5	งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก DB Ø 12 มม.	180.00	กก.	18.67	3,360.60	3.30	594.00	3,954.60	
	- เหล็ก RB Ø 9 มม.	105.00	กก.	18.26	1,917.30	3.30	346.50	2,263.80	
	- เหล็ก RB Ø 6 มม.	52.00	กก.	19.36	1,006.72	3.30	171.60	1,178.32	
	- ลวดผูกเหล็ก	9.00	กก.	32.71	294.39	-	-	294.39	
6	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 2"x4" หนา 1.5 มม. ยาว 6 ม.	8.00	ท่อน	540.00	4,320.00	160.00	1,280.00	5,600.00	
	- แปรสำเร็จรูป (โลหะชุบสังกะสี ยาว 4 ม.)	27.00	ท่อน	110.00	2,970.00	-	-	2,970.00	
	- สกรูปลายสว่านยึดแปร์	240.00	ตัว	3.00	720.00	-	-	720.00	
	- ค่าแรงวางแปร์สำเร็จ	31.00	ตร.ม.	-	-	28.00	868.00	868.00	
7	งานหลังคา	31.00	ตร.ม.	-	-	74.00	2,294.00	2,294.00	
	- กระเบื้องคอนกรีต (ซีแพคโมเนีย)	341.00	แผ่น	13.08	4,460.28	6.00	2,046.00	6,506.28	
	- ครอบโค้งสามทาง	2.00	แผ่น	56.07	112.14	6.00	12.00	124.14	
	- ครอบโค้งทางมน	4.00	แผ่น	50.00	200.00	6.00	24.00	224.00	
	- ครอบโค้งสองทาง	1.00	แผ่น	60.00	60.00	6.00	6.00	66.00	
	- ครอบสันโค้ง	37.00	แผ่น	55.00	2,035.00	6.00	222.00	2,257.00	
	รวมยอดยกไป				30,271.05		10,421.10	40,692.15	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

โครงการ ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบกรองน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร พร้อมติดตั้งถังน้ำบนดินขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 3 ถัง และเชื่อมต่อระบบท่อน้ำดี (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 11 ตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				30,271.05		10,421.10	40,692.15	
	- สกรูยึดแผ่นหลังคา	682.00	ตัว	3.00	2,046.00	-	-	2,046.00	
	- เชิงชายสำเร็จรูป 6"x1"ยาว 3 ม.	7.00	แผ่น	165.00	1,155.00	135.00	945.00	2,100.00	
8	งานสถาปัตยกรรม								
	8.1 งานผนังคอนกรีตบล็อก	9.00	ตร.ม.	-	-	80.00	720.00	720.00	
	- คอนกรีตบล็อก ขนาด 0.19x0.39x0.07	117.00	ก้อน	4.91	574.47	-	-	574.47	
	- ปูนซีเมนต์ผสม	61.00	กก.	2.38	145.18	-	-	145.18	
	- ทราซฮายาบ	0.27	ลบ.ม.	453.33	122.40	-	-	122.40	
	8.1 งานฉาบปูนเรียบ	15.00	ตร.ม.	48.00	720.00	85.00	1,275.00	1,995.00	
9	งานถมดินพื้นยกระดับ	8.00	ลบ.ม.	50.00	400.00	10.00	500.00	900.00	
10	งานไม้แบบ (เสา,คาน)	10.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,330.00	1,330.00	
	- ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	401.87	3,214.96	-	-	3,214.96	
	- ไม้คร่าว	3.00	ลบ.ฟ.	90.00	270.00	-	-	270.00	
	- ไม้ค้ำยัน	4.00	ตัน	40.00	160.00	-	-	160.00	
	- ตะปู	2.50	กก.	56.07	140.18	-	-	140.18	
11	อุปกรณ์ที่ใช้ในงานจำเป็น เช่น เทปพันสายไฟ	1.00	งาน	300.00	300.00	-	-	300.00	
	ก็ป์ยึดสายไฟ อื่นๆ เป็นต้น								
12	ถังนำอุปโภค ขนาด 1,500 ลิตร	3.00	ถัง	5,300.00	15,900.00	150.00	450.00	16,350.00	
	- งานเชื่อมต่อระบบท่อน้ำดี	1.00	งาน	600.00	600.00	-	-	600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน				56,019.23		15,641.10	71,660.33	

(ลงชื่อ)

นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล

ประธานกรรมการ

(นางศศิพัชร ทองไพศาลสกุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ

กรรมการ

(ลงชื่อ)

นายขันธ์ มรรครมย์

กรรมการ

(นายจิตต์วัฒน์ ฐานเจริญ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายขันธ์ มรรครมย์)

นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน